

ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №2/1

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. წყაროსთავის ცენტრალური სასოფლო გზების
დაზიანებული საფარის აღდგენა

№	სამუშაოს დასახელება	ტანზომილებ	რაოდენობა	ღირებულება							შენიშვნა
				მასალები		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		სულ ჯამი	
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კერატიაანთ უბანი										
1	ორმოების გვერდების დამუშავება პნევმატიური ჩაქუნით და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე (პკ.0+00-პკ.3+40)	მ2	380								
2	ნარჩენის ტრანსპორტირება ნაყარში 3კმ-ზე.	ტ.	32								
3	ორმოების საფუძელის მოწყობა ღორღით საშ.სისქით 5სმ.	მ2	380								
4	ორმოების შევსება მკვრივი ა/ბეტონით .	მ2	380								
5	დაზიანებული გზის საფარის მოხსნა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე. 5100X0.2=1020მ3	მ3	1020								
6	გზის საფარის საფუძელის მოწყობა ღორღით საშ.სისქით 10სმ. ისი დატკეპნით.	მ2	5100								
7	გზის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 4სმ.	მ2	5100								
8	გზის საფარის ზედა ფენის მოწყობა ა/ბეტონით სისქით 3 სმ.	მ2	6800								
9	გვერდულების მოწყობა ღორღი ქვიშის ნარევით.	მ3	136								
10	გვერდულების მოსწორება მოშანდაკება გრეიდერით.	მ2	1360								
	ბეჟიტაანთ უბანი										
1	დაზიანებული გზის საფარის მოხსნა და დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე. 3950X0.2=790მ3	მ3	790								
2	ნარჩენის ტრანსპორტირება ნაყარში 3კმ-ზე.	ტონა.	1313								
3	საფუძელის მოწყობა ღორღით საშ.სისქით 10სმ. ისი დატკეპნით	მ2	3950								

4	გზის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 4სმ.	მ2	3950								
5	გზის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ.	მ2	3950								
6	გვერდულების მოწყობა დორღი ქვიშის ნარევიით.	მ3	75,5								
7	გვერდულების მოსწორება მოშანდაკება გრეიდერით.	მ2	755								

ჯამი
ზედნადები ხარჯები %
ჯამი
გვერდური დაგროვება %
ჯამი
დ.დ.გ. 18%
ჯამი

პროექტენტის დასახელება/ხელისმოწერა